

ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘU



HOTĂRÂREA NR.28

**Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției:
"MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN LOCALITATEA BALTA VERDE,
COMUNA GOGOȘU, JUDEȚUL MEHEDINȚI"**

Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de către domnul Jean Rogoveanu, Primarul comunei Gogoșu, jud.Mehedinți privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru investiția:"MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN LOCALITATEA BALTA VERDE, COMUNA GOGOȘU, JUDEȚUL MEHEDINȚI", urmarea depunerii de către executantul investiției a ultimei situații de lucrări în baza situației centralizatoare ce cuprinde totalitatea lucrărilor executate și a cheltuielilor efectuate în baza Contractului de achiziție publică cu nr.6.506/18.10.2018, inclusiv în baza actelor adiționale;

Ținând cont de Proiectul tehnic nr.156/2018, întocmit de către S.C.GEOCONSTRUCT S.R.L. și dispozițiile de șantier nr.1-7 inclusiv;

Observând Contractul de achiziție publică cu nr.6.506/18.10.2018 având ca obiect:"MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN LOCALITATEA BALTA VERDE, COMUNA GOGOȘU, JUDEȚUL MEHEDINȚI";

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit.d), coroborate cu prevederile art.139, alin.(1), art.196 , alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019- Codul administrativ, republicată , cu modificările și completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘU
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici privind investiția :**"MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN LOCALITATEA BALTA VERDE COMUNA GOGOȘU, JUDEȚUL MEHEDINȚI"**:

Valoare totală (inclusiv T.V.A.)	31.125.199,51 lei
din care C+M	30.208.714,30 lei
Cheltuieli finanțate de la Buget local al U.A.T. COMUNA GOGOȘU JUD. MEHEDINȚI:	27.210.401,76 lei inclusiv TVA
Din care C+M	26.293.916,54 lei inclusiv TVA
Cheltuieli eligibile finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (inclusiv TVA):	3.914.797,76 lei
Din care C+M:	3.914.797,76 lei

Soluția tehnică pentru realizarea execuției lucrărilor de modernizarea drumurilor sătești:



Nume	Lungime drum cf proiect și dispoziții de șantier[m]	Lungime drum executată (m)	Suprafață proiect	Suprafața executată
DS1	510	500	2550.0	2178.54
DS33	590	590	3245.0	2866.61
DS33.1	0	571	0.0	2712.25
DS34	160	142	560.0	447.62
DS56	160	160	560.0	554.38
DS86	280	285	1400.0	1425.00
DS98	368	359	1288.0	1303.64
DS104	92	85	322.0	314.09
DS201	310	313	1550.0	1515.65
DS217.1	100	103	550.0	520.14
DS246	196	194	686.0	554.37
DS268	202	202	1010.0	810.31
DS272	60	64	210.0	223.26
DS300	165	165	577.5	480.31
DS325	142	139	710.0	599.88
DS396	54	0	189.0	0
DS409	214	218	749.0	709.12
DS430	810	818	4455.0	4400.87
DS431	260	54	1430.0	187.36
DS531	194	201	679.0	629.55
DS551	202	209	1111.0	929.79
DS606	80	71	440.0	347.61
DS655	604	605	3322.0	3081.59
DS656	260	299	1300.0	1360.34
DS657	414	414	2277.0	1921.5
DS700	175	176	962.5	856.19
DS732	141	141	705.0	537.7
DS743	80	81	400.0	344.9
DS760	146	146	730.0	608.34
DS777	60	63	300.0	264.64
DS787	101	99	555.5	572.67
DS817	230	229	1150.0	1098.37
DS851	844	848	4220.0	4127.7
DS872	430	439	2365.0	1997.99
DS873	226	229	1243.0	1087.18
DS886	220	227	1100.0	934.69
DS903	90	90	495.0	429.93
DS959	91	91	500.5	419.25
DS976	92	92	506.0	556.55



DS96 P	0	90		
DS1015	566	566	3113.0	
DS1089	174	179	957.0	902.65
DS1096	72	73	396.0	370.3
DS1119	134	143	737.0	718.1
DS1150	444	448	2442.0	2287.37
DS1178	130	132	715.0	678.73
racordari	729		1458.0	1458
platforma				158.63
DS OS1	160	161.5		685.66
DS OS2	336	328.4		1337.06
DS OS3	385	384.5		1618.91
TOTAL [m]	12483.00	12217.40	56221.00	57.252,84

Caracteristicile tehnice ale investiției:

- Clasa tehnică a drumului V
- Viteza de proiectare 40 km/oră
- Lungimea totală 12217.40 m
- Numărul benzilor de circulație 2 / 1
- Lățimea părții carosabile între 2.75-6.05 m
- Podețe tubulare $\Phi 600$ L=7.5m 2 buc
- Rigole betonate carosabile L=12.653 m
- Rigola prefabricate L=5300 m

Sistem rutier realizat:

- fundație de balast, sort 0-63 mm, de 25 cm grosime după compactare, grad de compactare 98%(PM);

- strat de piatră spartă de 15 cm grosime după compactare;

- strat de bază din mixtură asfaltică BADPC 22.4 de 6 cm grosime;

- strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16 de 4 cm grosime.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Gogoșu, jud.Mehedinți și comunicată Instituției Prefectului-Mehedinți, prin grija secretarului comunei Gogoșu, jud.Mehedinți.

Președinte de ședință,
Pârvănescu Eugen Nicușor



Adoptată astăzi, 26.05.2022

Contrasemnează
Secretar general, Jr.Manofu Cristina