

**ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘU**



HOTĂRÂREA nr.22

**Privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economiici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții:
"ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORȚ VOLUNTAR ÎN COMUNA GOGOȘU, JUDEȚ MEHEDINȚI", aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr PNRR/2022/C3/S/I.1.A.**

Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de către domnul Jean Rogoveanu, Primarul comunei Gogoșu, jud.Mehedinți privind necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economiici, în urma realizării Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții:"ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORȚ VOLUNTAR ÎN COMUNA GOGOȘU, JUDEȚ MEHEDINȚI", întocmit de către S.C.GEOCONSTRUCT S.R.L.;

Tinând cont de Planul Național de Redresare și Reziliență, Ghid specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Componenta 3 – Managementul deșeurilor, Investiția II.A, Dezvoltarea, Modernizarea și Completarea Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune; Investiția I.I.a. Înființarea de centre de colectare prin aporț voluntar (CAV);

Observând Contractul de finanțare nr. C3IIA0122000102/07.02.2023 încheiat între MINISTERUL MEDIULUI APELOR ȘI PADURILOR ȘI U.A.T. COMUNA GOGOȘU, JUDEȚUL MEHEDINȚI;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit.d), corroborate cu prevederile art.139, alin.(1), art.196 , alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019- Codul administrativ, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘU
HOTĂRĂШТЕ:**

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică conform Studiului de fezabilitate, întocmit de S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L., pentru obiectivul de investiții:"ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORȚ VOLUNTAR ÎN COMUNA GOGOȘU, JUDEȚ MEHEDINȚI".

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economiici pentru obiectivul de investiții:"ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORȚ VOLUNTAR ÎN COMUNA GOGOȘU, JUDEȚ MEHEDINȚI ", după cum urmează:



	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
TOTAL GENERAL	3.830.913,04	721.197,83	4.552.110,86
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	2.285.000,00	434.150,00	2.719.150,00
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:		4.552.110,86	
Valoarea finanțării nerambursabile		3.830.913,04	
TVA aferent cheltuielilor eligibile		727.873,47	

Art.3. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții: "INFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APURT VOLUNTAR ÎN COMUNA GOGOȘU, JUDEȚ MEHEDINȚI", conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art.4. Se aprobă detalierea indicatorilor tehnico-economiți în conformitate cu documentația tehnico-economică (Studiu de fezabilitate) asumată de proiectant, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Gogoșu, jud.Mehedinți și comunicată Instituției Prefectului-Mehedinți, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin grija secretarului comunei Gogoșu, jud.Mehedinți.

Adoptată astăzi, 25.04.2023



Contrasemnează
Secretar general, Jr. Manofu Cristina

Proiectant : SC GEOCONSTRUCT SRL



DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR
al obiectivului de investiții
INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORȚ VOLUNTAR
IN LOCALITATEA GOGOSU, COMUNA GOGOSU, JUDEȚUL MEHEDINTI

Scenariul 1

Nr. crt.	Denumirea capitoletelor și subcapitoletelor de cheltuieli	Valeare fără TVA	TVA	Valeare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Asigurari utilitati	147.800,00	28.082,00	175.882,00
TOTAL CAPITOL 2		147.800,00	28.082,00	175.882,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	19.000,00	3.610,00	22.610,00
3.1.1	Studii de teren	10.500,00	1.995,00	12.495,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	3.500,00	665,00	4.165,00
3.1.3	Alte studii specifice	5.000,00	950,00	5.950,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.000,00	190,00	1.190,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	5.000,00	950,00	5.950,00
3.5	Proiectare	85.000,00	16.150,00	101.150,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de preferabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2.500,00	475,00	2.975,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	7.500,00	1.425,00	8.925,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	45.000,00	8.550,00	53.550,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	35.000,00	6.650,00	41.650,00
3.7	Consultanță	91.000,00	17.290,00	108.290,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	91.000,00	17.290,00	108.290,00
3.7.2	Auditul finanțar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	42.500,00	8.075,00	50.575,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor	7.500,00	1.425,00	8.925,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	4.000,00	760,00	4.760,00



Seria QMS
Nr. 01202022

S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L.

STR. PALINDIS NR. 31, CRAIOVA, DOLJ
Tel./fax : 0251 461756
Mobil: 0745 617745/0722 588497
Email: geoconstruct_craiova@yahoo.com
Website: www.geoconstructcraiova.ro



**INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE A
DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN
LOCALITATEA GOGOSU, COMUNA GOGOSU
JUDETUL MEHEDINTI**

MEMORIU TEHNIC

Beneficiar : **COMUNA GOGOSU**

Faza : SF

Pr. nr. 61/ 2023

MEMORIU TEHNIC

Inființare centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în localitatea Gogosu comuna Gogosu,
județul Mehedinți
Proiect nr.: 61/2023
Beneficiar: comuna Gogosu
Faza: SF

**1. DATE GENERALE****1.1. Denumirea obiectivului de investiții**

INFINTARE CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN
LOCALITATEA GOGOSU, COMUNA GOGOSU, JUDEȚUL MEHEDINTI

1.2. Amplasamentul

Lucrarea va fi amplasată extravilanul comunei Gogosu în partea vestică pe un teren al primariei cu numarul cadastral 56463. Comuna Gogosu este situată în partea sud-vestică a județului Mehedinți, la aprox. 45km sud de orașul Drobeta Turnu Severin, și dea lungul drumului național DN 56A.

1.3. Beneficiarul investiției

COMUNA GOGOSU, JUDEȚUL MEHEDINTI

1.4. Elaboratorul proiectului

Proiectant general:

S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L., Craiova, Str. Păltiniș, nr. 31, Tel./Fax: 0251/461.756;
Mobil: 0745.506.714

2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

Documentația a fost elaborată pe baza proiectului tip și al ghidului de finanțare prin PNRR/2022/C3/5/I.1.A

Pentru implementarea investiției comuna Gogosu a aprobat prin HCL folosirea unei suprafețe de 3.039mp cu numarul cadastral 56463, teren aflat în proprietatea publică a UAT Gogosu.

Lucrările ce se vor realiza în cadrul obiectivului sunt următoarele:

- Construire platformă cărorașabilă
- Construire copertina metalică
- Instalare și dotare container modular birou supraveghere și grupuri sanitare
- Instalare container frigorific
- Dotare cu containere închise cu acces pietonal din exterior pentru colectare deșeuri
- Dotare cu containere deschise pentru colectare deșeuri cu scara metalică mobilă
- Montaj cantar auto (sarcina max. 50t)
- Amenajari rigole și sistem preluare apă din precipitații
- Raccord alimentare cu apă din rețeaua existentă
- Raccord instalație electrică de la rețeaua existentă
- Raccord la rețeaua de canalizare existente
- Construire separator de hidrocarburi și bazin retentie ape pluviale
- Împrejmuire teren și montaj stalpi iluminat în incinta
- Alei și trotuare
- Plantări de arbori, arbusti și spații verzi
- Alte dotări

MEMORIU TEHNIC
 Inființare centru de colectare a deșeurilor prin apert voluntar în localitatea Gogosu comună
 Gogosu,
 județul Mehedinți.
 Proiect nr.: 61/2023
 Beneficiar: comună Gogosu
 Faza: SF



Principalele caracteristici ale investitiei sunt:

S teren	= 3039 mp
Regimul de înălțime propus	= PARTER
S _d propusă= S _d propusă=	= 423,9 mp
(copertina metalica,container birou si grup sanitar,container trigorific,cantar)	= 13,9%
P.O.T. propus	= 0,14
C.U.T. propus	

Caracteristici tehnice:

Coeficient seismic	a _z = 0,15g
Perioada de colț	T _c = 0,7 sec
Clasa de importanță	IV
Categoria construcției	D

Indicatori tehnici ai investitiei :

Suprafata incinta :	3039 mp
Container descoperit :	8 buc
Container inchis :	8 buc
Container personal :	1 buc
Cantar auto:	1 buc

Indicatori economici ai investitiei

1. Valoare totală (inclusiv T.V.A.)	= 4.552.111 lei
(la cursul de 1 euro = 4,9195 lei/euro al ECB din 31.05.2021)	= 925.319,82 euro
	= 2.719.150 lei
din care C+M	= 778.720 euro
(la cursul de 1 euro = 4,9195 lei/euro al ECB din 31.05.2021)	

ACCESUL AUTO

Accesul auto se va face din drumul judetean DJ606 ce traversează localitatea Gogosu printr-un drum de exploatare agricolă ce merge către sud-vest unde se află amplasamentul propus, în apropiere de stația de epurare a localității.

CONTAINER BIROU SI GRUPURI SANITARE

Containerul modular pentru birouri și grupuri sanitare va fi cu regim de înălțime PARTER va cuprinde următoarele încăperi:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Birou supraveghere | S = 5,6 mp |
| 2. Magazie materiale | S = 4 mp |
| 3. WC | S = 4,8 mp |



MEMORIU TEHNIC

înființare centru de colectare a deșeurilor prin apăr voluntar în localitatea Gogosu comună
Gogosu,
județul Mehedinți
Proiect nr.: 61/2023
Beneficiar: comună Gogosu
Faza: SF

S container birou = 14,4 mp

CONTAINER COLECTARE DESEURI SI PLATFORMA

În interiorul incintei ingradite se va amenaja o platforma carosabila pe care se vor depozita containere de colectare deseuri selective. Containerele fac parte din dotarile proiectului și sunt de două tipuri : deschise și închise. Containerele vor depozita selectiv următoarele tipuri de deseuri:

- Containere închise:
 - Container frigorific cadavre animale mici (C)
 - Deseuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluați, medicamente expirate, baterii) (1)
 - Deseuri textile (2)
 - Deseuri hartie/carton (3)
 - Deseuri plastic (4)
 - Deseuri electrice și electronice mici (5)
 - Deseuri din obiecte de uz casnic mari (6)
 - Deseuri din lemn/mobilier (7)
- Containere deschise:
 - Deseuri sticla (8)
 - Deseuri anvelope (9)
 - Deseuri metal (10)
 - Deseuri gradina (11)
 - Deseuri construcții diverse (12)
 - Deseuri moloz (13)

Containerele deschise vor avea scari exterioare mobile din metal ce vor fi utilizate pentru accesul persoanelor în interior. Pentru aceste containere s-a prevăzut o copertă din structură metalică cu învelitoare din tabă pentru a elibera riscul deteriorării continutului datorită precipitațiilor.

Platforma va avea pante de minim 2% către rigole carosabile ce preiau apele din precipitații și le dirijează prin conducte la separatorul de hidrocarburi și apoi în exterior către bazinul de retenție.

Structura rutiera a platformei va fi semirigidă cu straturi de balast , balast stabilizat piatra sparta și îmbracăminte rutiera. Structura este dimensionată pentru a prelua încarcările containerelor de deseuri ca și a mașinilor de mare tonaj care transportă deseurile.

FINISAJE INTERIOARE

Containerele cu birou și grupuri sanitare nu necesită finisaje suplimentare și vor fi utilizate cu birou și dotări corespunzătoare.

FINISAJE EXTERIOARE



MEMORIU TEHNIC

*Înființare centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în localitatea Gogosu comună
Gogosu,
județul Mehedinți
Proiect nr.: 61/2023
Beneficiar: comună Gogosu
Faza: SF*

Containerul birou nu necesita finisaje exterioare.

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

În cadrul grupurilor sanitare sunt prevăzute toalete și lavoare racordate la retea de apă și canalizare.

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

Alimentarea se va face la tensiunea de 220kV din retea electrică locală care se va extinde pentru a permite racordarea investiției.

Instalația pentru iluminatul electric al containerului este inclusă în dotările standard împreună cu circuitele electrice de prize și intrerupătoare.

INSTALAȚII TERMICE

Asigurarea confortului termic în containerul de birouri și grupurile sanitare se va face prin calorifere electrice dimensionate corespunzător în fiecare încapere.

SEPARATOR DE HIDROCARBURI

Apele pluviale strânse pe platforma vor fi dirigate prin rigolele carosabile către separatorul de hidrocarburi și apoi în exterior către bazinul de retentie sau retea.

RACORD LA UTILITĂȚI

Racord alimentare cu apă

Alimentarea cu apă se va face prin racord la retea existentă a comunei care se extinde de la cel mai apropiat punct al retelei existente (stația de epurare) până la incinta investiției.

Racord instalație electrică

Energia electrică se va face prin racord la retea existentă a comunei care se extinde de la cel mai apropiat punct al retelei existente (stația de epurare) până la incinta investiției.

Racord instalație sanitată

Instalația sanitată interioară de la containerul cu grup sanitar se va racorda la retea de canalizare a orașului prin intermediul unei retele subterane din teava PVC/PEID și camine prefabricate pentru preluarea apelor menajere. Investiția va fi racordată la stația de epurare aflată în apropiere.

ÎMPREJMUIRE

Împrejmuirea incintei centrului de colectare se va face cu gard cu stalpi metalici și plasa de sarma.

CANTAR AUTO

În incintă se va putea intra cu mașini de tonaj mare cu posibilitatea canticirii cantitatilor de deșeuri aduse sau ridicate pe cantarul auto.

**MEMORIU TEHNIC**

Inființare centru de colectare a deșeurilor prin efort voluntar în localitatea Gogosu comună
Gogosu,
județul Mehedinți
Proiect nr.: 61/2023
Beneficiar: comună Gogosu
Faza: SF

ILUMINAT EXTERIOR

Pentru asigurarea iluminatului pe timp de noapte se vor monta stâlpi de
iluminat pe perimetru incintei dotati cu panouri LED cu consum mic de energie.

SPATII VERZI

Perimetral suprafetei imprejmuite se vor amenaja spatii verzi insamantate cu gazon si
plantate cu arbusti ornamentali.

Întocmit,
Ing. Sprincenatu Mihaela

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sprincenatu Mihaela", placed over the typed name "Ing. Sprincenatu Mihaela".