



**ROMÂNIA  
JUDEȚUL MEHEDINȚI  
CONSLIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘU**

**HOTĂRÂREA nr.34**

**Privind aprobarea proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții:**

**"ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA GOGOȘU, JUDEȚ MEHEDINȚI"**, aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de către domnul Jean Rogoveanu, Primarul comunei Gogoșu, jud.Mehedinți privind necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici, în urma realizării Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții:"ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA GOGOȘU, JUDEȚ MEHEDINȚI", înregistrat cu nr.61/2023, întocmit de către S.C.GEOCONSTRUCT S.R.L.;

Tinând cont de Planul Național de Redresare și Reziliență, Ghid specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Componenta 3 – Managementul deșeurilor, Investiția II.A, Dezvoltarea, Modernizarea și Completarea Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune; Investiția I.I.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar (CAV);

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit.d), corroborate cu prevederile art.139, alin.(1), art.196 , alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019- Codul administrativ, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

**CONSLIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘU  
HOTĂRÂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă documentația tehnico-economică conform Proiectului tehnic nr.61/2023, întocmit de S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L., pentru obiectivul de investiții:"ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA GOGOȘU, JUDEȚ MEHEDINȚI", înregistrat la autoritatea contractantă cu nr.40/15.07.2023.

**Art.2.** Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economiți pentru obiectivul de investiții:"ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA GOGOȘU, JUDEȚ MEHEDINȚI ", după cum urmează:



	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.980.338,84</b>	<b>749.258,93</b>	<b>4.729.597,77</b>
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	2.442.800,00	464.132,00	2.906.932,00

<b>TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:</b>	<b>4.729.597,77</b>
Valoarea finanțării nerambursabile	<b>3.830.913,04</b>
TVA aferent cheltuielilor eligibile	<b>721.176,93</b>
Cheltuieli neeligibile	<b>149.425,80</b>
TVA aferent cheltuielilor neeligibile	<b>28.082,00</b>

**Art.3.** Se aprobă devizul general actualizat la faza de Proiect tehnic aferent obiectivului de investiții: "ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA GOGOȘU, JUDEȚ MEHEDINȚI ", conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.** Se aprobă detalierea indicatorilor tehnico-economiți în conformitate cu documentația tehnico-economică (Proiect tehnic) asumată de proiectant, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5** Se aprobă inițierea, organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier pentru proiectul: "ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA GOGOȘU, JUDEȚ MEHEDINȚI ".

**Art.6** Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Gogoșu, jud.Mehedinți și comunicată Instituției Prefectului-Mehedinți, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin grija secretarului comunei Gogoșu, jud.Mehedinți.

*Adoptată astăzi ,31.07.2023*

Președinte de ședință  
Matei Epaminonda Danie

Contrasemnează  
Secretar general, Jr.Manofu Cristina



Seria QMS  
Nr. 01202022

# S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L.

STR. PALTINIS NR. 31, CRAIOVA, DOLJ

Tel./fax : 0251 461756

Mobil: 0745.617.745/0722.598.497

Email: geoconstruct\_craiova@yahoo.com

Website: www.geoconstructorcraiova.ro




---

## **INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN LOCALITATEA GOGOSU, COMUNA GOGOSU JUDETUL MEHEDINTI**

---

### **MEMORIU TEHNIC**

Beneficiar : **COMUNA GOGOSU**

Faza : DTAC

Pr. nr. 61/ 2023

**MEMORIU TEHNIC**

Inființare centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în localitatea Gogosu comuna Gogosu, județul Mehedinți

Proiect nr.: 61/2023

Beneficiar: comuna Gogosu

Faza: SF

**1. DATE GENERALE****1.1. Denumirea obiectivului de investiții**

INFINTARE CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORTE VOLUNTAR IN LOCALITATEA GOGOSU, COMUNA GOGOSU, JUDEȚUL MEHEDINTI

**1.2. Amplasamentul**

Lucrarea va fi amplasată extravilanul comunei Gogosu în partea vestică pe un teren al primariei cu numarul cadastral 56463. Comuna Gogosu este situată în partea sud-vestică a județului Mehedinți, la aprox. 45km sud de orașul Drobeta Turnu Severin, și de-a lungul drumului național DN 56A.

**1.3. Beneficiarul investiției**

COMUNA GOGOSU, JUDEȚUL MEHEDINTI

**1.4. Elaboratorul proiectului**

Proiectant general:

S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L., Craiova, Str. Păltiniș, nr. 31, Tel./Fax: 0251/461.756;  
Mobil: 0745.506.714

**2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR**

Documentația a fost elaborată pe baza proiectului tip și al ghidului de finanțare prin PNRR/2022/C3/S/I.1.A

Pentru implementarea investiției comuna Gogosu a aprobat prin HCL folosirea unei suprafete de 3.039mp cu numarul cadastral 56463, teren aflat în proprietatea publică a UAT Gogosu.

Lucrările ce se vor realiza în cadrul obiectivului sunt următoarele:

- Construire platformă carosabilă
- Construire copertina metalică
- Instalare și dotare container modular birou supraveghere și grupuri sanitare
- Instalare container frigorific
- Dotare cu containere închise cu acces pietonal din exterior pentru colectare deșeuri
- Dotare cu containere deschise pentru colectare deșeuri cu scara metalică mobilă
- Montaj cantar auto (sarcina max. 50t)
- Amenajari rigole și sistem preluare apă din precipitații
- Racord alimentare cu apă din rețeaua existentă
- Racord instalație electrică de la rețeaua existentă
- Racord la rețeaua de canalizare existentă
- Construire separator de hidrocarburi și bazin retentie ape pluviale
- Împrejmuire teren și montaj stalpi iluminat în incinta
- Alei și trotuare
- Plantări de arbori, arbusti și spații verzi
- Alte dotări

**MEMORIU TEHNIC**

*Inființare centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în localitatea Gogosu comuna Gogosu, județul Mehedinți*

*Proiect nr.: 61/2023*

*Beneficiar: comuna Gogosu*

*Faza: SF*

**Principalele caracteristici ale investiției sunt:**

S teren	= 3039 mp
Regimul de înălțime propus:	= PARTER
S <sub>d</sub> propusă= S <sub>d</sub> propusă=	= 423,9 mp
(copertina metalica,container birou și grup sanitar,container frigorific,cantări)	
P.O.T. propus	= 13,9%
C.U.T. propus	= 0,14

**Caracteristici tehnice:**

Coeficient seismic	a <sub>g</sub> = 0,15g
Perioada de colț	T <sub>c</sub> = 0,7 sec
Clasa de importanță	III
Categoria construcției	C

**Indicatori tehnici ai investiției :**

Suprafața incintă :	3039 mp
Container descoperit :	8 buc
Container inchis :	8 buc
Container personal :	1 buc
Cantări auto:	1 buc

**Indicatori economici ai investiției**

1. Valoare totală (inclusiv T.V.A.)	= 4.729.597,77 lei
(la cursul de 1 euro = 4,9195 lei/euro al ECB din 31.05.2021 )	= 961.398,06 euro
din care C+M	= 2.906.932 lei
(la cursul de 1 euro = 4,9195 lei/euro al ECB din 31.05.2021)	= 590.899,89 euro

**ACCESUL AUTO**

Accesul auto se va face din drumul județean DJ606 ce traversează localitatea Gogosu printr-un drum de exploatație agricolă ce merge către sud-vest unde se află amplasamentul propus, în apropiere de stația de epurare a localității.

**CONTAINER BIROU SI GRUPURI SANITARE**

Containerul modular pentru birouri și grupuri sanitare va fi cu regim de înălțime PARTER va cuprinde următoarele încăperi:

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. Birou supraveghere | S = 5,6 mp |
| 2. Magazie materiale  | S = 4 mp   |
| 3. WC                 | S = 4,8 mp |

S container birou = 14,4 mp

**MEMORIU TEHNIC**

*Inființare centru de colectare a deșeurilor prin apăr voluntar în localitatea Gogosu comuna*

*Gogosu, județul Mehedinți*

*Proiect nr.: 61/2023*

*Beneficiar: comuna Gogosu*

*Faza: SF*



### **CONTAINERE COLECTARE DESEURI SI PLATFORMA**

In interiorul incintei ingradite se va amenaja o platforma carosabila pe care se vor depozita containere de colectare deseuri selective. Containerele fac parte din dotarile proiectului si sunt de doua tipuri : descooperite si inchise. Containerele vor depozita selectiv urmatoarele tipuri de deseuri:

- Containere inchise:

- Container frigorific cadavre animale mici (C)
- Deseuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluantă, medicamente expirate, baterii) (1)
- Deseuri textile (2)
- Deseuri hartie/carton (3)
- Deseuri plastic (4)
- Deseuri electrice si electronice mici (5)
- Deseuri din obiecte de uz casnic mari (6)
- Deseuri din lemn/mobilier (7)

- Containere descooperite:

- Deseuri sticla (8)
- Deseuri anvelope (9)
- Deseuri metal (10)
- Deseuri gradina (11)
- Deseuri constructii diverse (12)
- Deseuri moloz (13)

Containerele descooperite vor avea scari exterioare mobile din metal ce vor fi utilizate pentru accesul persoanelor in interior. Pentru aceste containere s-a prevazut o copertina din structura metalica cu invelitoare din tabla pentru a elibera riscul deteriorarii continutului datorita precipitatilor.

Platforma va avea pante de minim 2% catre rigole carosabile ce preiau apele din precipitatii si le dirijeaza prin conducte la separatorul de hidrocarburi si apoi in exterior catre bazinul de retentie.

Structura rutiera a platformei va fi semirigida cu straturi de balast , balast stabilizat piatra sparta si imbracaminte rutiera. Structura este dimensionata pentru a prelua incarcarile containerelor de deseuri cat si a masinilor de mare tonaj care transporta deseurile.

### **FINISAJE INTERIOARE**

Containerul cu birou si grupuri sanitare nu necesita finisaje suplimentare si va fi utilat cu birou si dotari corespunzatoare.

### **FINISAJE EXTERIOARE**

Containerul birou nu necesita finisaje exterioare .

### **INSTALATII SANITARE INTERIOARE**

**MEMORIU TEHNIC**

*înființare centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în localitatea Gogosu comuna Gogosu, județul Mehedinți*

*Project nr.: 61/2023*

*Beneficiar: comuna Gogosu*

*Faza: SF*

În cadrul grupurilor sanitare sunt prevăzute toalete și lavoare racordate la reteaua de apă și canalizare.

**INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE**

Alimentarea se va face la tensiunea de 220kV din reteaua electrică locală care se va extinde pentru a permite racordarea investiției.

Instalația pentru iluminatul electric al containerului este inclusa în dotările standard împreună cu circuitele electrice de prize și intrerupătoare.

**INSTALAȚII TERMICE**

Asigurarea confortului termic în containerul de birouri și grupurile sanitare se va face prin calorifere electrice dimensionate corespunzător în fiecare încapere.

**SEPARATOR DE HIDROCARBURI**

Apele pluviale strânse pe platforma vor fi dirigate prin rigolele carosabile către separatorul de hidrocarburi și apoi în exterior către bazinul de retentie sau retea.

**RACORD LA UTILITĂȚI****Racord alimentare cu apă**

Alimentarea cu apă se va face prin racord la rețeaua existentă a comunei care se extinde de la cel mai apropiat punct al retelei existente (stația de epurare) până la incinta investiției.

**Racord instalație electrică**

Energia electrică se va face prin racord la rețeaua existentă a comunei care se extinde de la cel mai apropiat punct al retelei existente (stația de epurare) până la incinta investiției.

**Racord instalație sanitată**

Instalația sanitată interioară de la containerul cu grup sanitar se va racorda la rețeaua de canalizare a orașului prin intermediul unei rețele subterane din teava PVC/PEID și camine prefabricate pentru preluarea apelor menajere. Investiția va fi racordată la stația de epurare aflată în apropiere.

**ÎMPREJMUIRE**

Împrejmuirea incintei centrului de colectare se va face cu gard cu stalpi metalici și plasa de sarma.

**CANTAR AUTO**

În incintă se va putea intra cu mașini de tonaj mare cu posibilitatea cantării cantităților de deșuri aduse sau ridicate pe cantarul auto.

**ILUMINAT EXTERIOR**

Pentru asigurarea iluminatului pe timp de noapte se vor monta stalpi de iluminat pe perimetru incintei dotati cu panouri LED cu consum mic de energie.

**MEMORIU TEHNIC**

Înființare centru de colectare a deseuriilor prin apăr voluntar în localitatea Gogosu comuna

Gogosu, județul Mehedinți

Proiect nr.: 61/2023

Beneficiar: comuna Gogosu

Faza: SF

**SPATII VERZI**

Perimetral suprafetei imprejmuite se vor amenaja spații verzi însamantate cu gazon și plantate cu arbusti ornamentali.



Întocmit,  
Ing. Sprincenatu Mihaela



34/31.07.2023

Proiectant : SC GEOCONSTRUCT SRL

conform HG nr. 907 din 2016



**DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR**  
al obiectivului de investiții  
**INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR PRIN APORTE VOLANTE**  
**IN LOCALITATEA GOGOSU, COMUNA GOGOSU, JUDEȚUL MEHEDINTI**

FAZA: INTOCMIRE PROIECT TEHNIC

	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile
		lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1</b>						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00		
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00		
1.3	Amenajările pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>CAPITOLUL 2</b>						
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții						
2.1	Asigurari utilizatori - CHELTUIELI NEELIGIBILE	147.800,00	28.082,00	175.882,00		
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>147.800,00</b>	<b>28.082,00</b>	<b>175.882,00</b>	<b>0</b>	<b>175.882,00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii	19.000,00	3.610,00	22.610,00	22.610,00	
3.1.1	Studii de teren	10.500,00	1.995,00	12.495,00		
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	3.500,00	665,00	4.165,00		
3.1.3	Alte studii specifice (dezmembreare, studiu de impact)	5.000,00	950,00	5.950,00		
3.2	Documentații-supori și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.000,00	190,00	1.190,00	1.190,00	
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	5.000,00	950,00	5.950,00	5.950,00	
3.5	Proiectare	85.000,00	16.150,00	101.150,00	101.150,00	
3.5.1	Termă de proiectare	0,00	0,00	0,00		
3.5.2	Studiu de preferabilitate	0,00	0,00	0,00		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și dezv. general	30.000,00	5.700,00	35.700,00		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2.500,00	475,00	2.975,00		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	7.500,00	1.425,00	8.925,00		
3.5.6	Proiect tehnic și detaliu de execuție	45.000,00	8.550,00	53.550,00		
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	35.000,00	6.650,00	41.650,00	41.650,00	
3.7	Consultanță	91.000,00	17.290,00	108.290,00	108.290,00	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	91.000,00	17.290,00	108.290,00		
3.7.2	Auditul finanțier	0,00	0,00	0,00		
3.8	Asistență tehnică din partea proiectantului	42.500,00	8.075,00	50.575,00	50.575,00	
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	7.500,00	1.425,00	8.925,00		
3.8.1.1	pentru perioada de execuție a lucrărilor	4.000,00	760,00	4.760,00		
3.8.1.2	pentru perioada de control a lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	3.500,00	665,00	4.165,00		
3.8.2	Orientalie de jantieră	35.000,00	6.650,00	41.650,00		
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>279.500,00</b>	<b>52.915,00</b>	<b>331.415,00</b>	<b>331.415,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>						
Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	2.248.000,00	427.120,00	2.675.120,00	2.675.120,00	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	17.000,00	3.230,00	20.230,00	20.230,00	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.151.000,00	218.690,00	1.369.690,00	1.369.690,00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00		
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00		
4.6	Activi incorporați	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>3.416.000,00</b>	<b>649.040,00</b>	<b>4.065.040,00</b>	<b>4.065.040,00</b>	



**CAPITOLUL 5  
Alte cheltuieli**

5.1	Organizare de săptămâni	30.000,00	5.700,00	35.700,00		
	5.1.1. Lucrări de construcție și instalări aferente organizării de săptămâni	30.000,00	5.700,00	35.700,00		
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării săptămâni	0,00	0,00	0,00		
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	36.870,81	0,00	36.870,81	35.245,01	1.625,80
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00		
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din valoarea estimată a lucrărilor, fără TVA)	12.214,00	0,00	12.214,00	11.475,00	739,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul stabilității în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA)	2.442,81	0,00	2.442,81	2.295,01	147,80
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din suma lucrărilor de C+S, fără TVA)	12.214,00	0,00	12.214,00	11.475,00	739,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	55.168,03	10.481,93	65.649,96	65.649,96	
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10.000,00	1.900,00	11.900,00	11.900,00	
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>132.038,84</b>	<b>18.081,93</b>	<b>150.120,77</b>	<b>148.494,97</b>	<b>1.625,80</b>
<b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	3.200,00	608,00	3.808,00		
6.2	Probe tehnologice și teste	2.800,00	532,00	3.332,00		
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.980.338,84</b>	<b>749.258,93</b>	<b>4.729.597,77</b>	<b>4.552.089,97</b>	<b>177.507,80</b>
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		2.442.800,00	464.132,00	2.906.932,00	2.731.050,00	175.882,00

Intocmit,  
SC GEOCONSTRUCT SRL.

